

Naprawa uszkodzenia poszycia stropodachu niewentylowanego budynku Centrum Technologicznego BPN-T przy ul. Żurawiej 71A w Białymstoku z membrany Protan SE

Przedmiar

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I DEMONTAŻOWE		
1.1	KNR 7-24 0104-01	Skrapłacze płaszczowo-rurowe poziome typ SLB (SLM) 10 o masie 450 kg (analogia - demontaż)	szt.	2,0000
1.2	KNR 9-14 0302-03	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (murków ogniowych, attyk, koszy itp., analogia - demontaż wykładziny Protan SE spod skraplaczy)	m2	6,5000
1.3	KNR K-01 0101-03	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych pokrytych powłokami bitumicznymi	m2	6,5000
1.4	KNR 0-15II 0522-03 KNR 2-02 z.o. 2.11.	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 150 mm przy rozstawie łąt 16 cm - bud.o wysokości 12 m (analogia - demontaż)	m2	132,0000
2		ROBOTY NAPRAWCZE		
2.1	KNR 0-15II 0522-03 KNR 2-02 z.o. 2.11.	Pokrycie dachów blachami powlekanyymi trapezowymi o skoku fali 150 mm przy rozstawie łąt 16 cm - bud.o wysokości 12 m	m2	132,0000
2.2	KNR 9-14 0301-01	Obróbki dekarские jednowarstwowe o powierzchni do 0,5 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan (podpórek, sztyc, słupów, uchwytów, odgromników, kominków wentylacyjnych itp., analogia - membrana Protan SE)	szt.	15,0000
2.3	KNR 9-14 0302-03	Obróbki dekarские dwuwarstwowe o powierzchni ponad 1,0 m2 obrabianej powierzchni wykonane papą Szybki Syntan i Szybki Profil SBS (murków ogniowych, attyk, koszy itp., analogia - montaż wykładziny Protan SE pod skraplaczami)	m2	6,5000
3		ROBOTY KOŃCOWE		
3.1	KNR 7-24 0104-01	Skrapłacze płaszczowo-rurowe poziome typ SLB (SLM) 10 o masie 450 kg (analogia - ponowny montaż)	szt.	2,0000
3.2	KNR 7-24 0504-01	Próba szczelności urządzeń i instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych - obieg bezpośredni	kpl.	1,0000
3.3	KNR K-05 0203-03	Sprawdzenie szczelności dachu metodą pneumatyczną	m	2,0000