

NAPRAWA ZADASZEŃ nad WEJŚCIAMI do BUDYNKÓW

Przedmiar

Lp	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - demontaż istniejącej obróbki (analogia)	m2	34,7800
1.2	KNNR 5 0213-01	Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - przewód mocowany na listwach montażowych - demontaż istniejącej instalacji przeciwbłodzeniowej zadaszeń (analogia)	m	682,5600
1.3	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe - demontaż istniejącego pokrycia z papy (analogia)	m2	89,8900
1.4	KNR 2-25 0627-02	Oprawy oświetleniowe na podłożu drewnianym - rozebranie (analogia)	kpl.	3,0000
1.5	KNR 2-02 0511-06	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm z blachy z cynku - demontaż czasowy istniejących rur spustowych (analogia)	m	22,4700
1.6	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - demontaż płyt z tworzywa sztucznego (analogia)	m2	89,8900
1.7	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do flag - demontaż (analogia)	szt.	2,0000
2		NAPRAWCZE ROBOTY MONTAŻOWE		
2.1	KNNR 2 0504-01	Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	34,7800
2.2	KNNR 2 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	89,8900
2.3	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - wykonanie sufitu zadaszenia z dekoracyjnej płyty kompozytowej z tworzywa sztucznego (analogia)	m2	89,8900
2.4	KNR 2-02 0511-06	Rury spustowe prostokątne w rozwinięciu 40 cm z blachy z cynku - odtworzenie (analogia)	m	22,4700
2.5	KNNR 5 0502-03	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W - montaż dekoracyjnych opraw architektonicznych LED (analogia)	kpl.	3,0000
2.6	KNR-W 2-02 1219-08	Uchwyty do flag	szt.	2,0000